

Korsholms kommun

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Västerhankmo, Skede 3

Osa- ja määräluettelo

Vesihuolto

Johtolinja 0.0 - 4.0, 2.0 - 2.00, 3.0 - 3.00

Litt.	Kustannusten laatu	Määrä	Yksikkö
18000	Alustavat työt (mittaus ja raivaus), pituus kiinteistökaivolle asti	770	mtr
31000	Maankaivu tukemattomasta kaivannosta	2530	m3ktr
32110	Kallion leikkaus massat penkereeseen tai läjitykseen < 1 m	62	m2tr
32120	Kallion leikkaus massat penkereeseen tai läjitykseen	62	m3ktr
35200	Tasauskerros	120	m3ktr
35300	Alkutäyttö	390	m3rtr
35500	Lopputäyttö	2020	m3rtr
41000	Jätevesiviemärin muoviputket M 160	6	mtr
41000	Jätevesiviemärin muoviputket PEH 63 PN 10	1280	mtr
48000	Jätevedenpumppaamot (linja)	1	kpl
48000	Jätevedenpumppaamot (kiinteistö)	3	kpl
51100	Vesijohdon muoviputket PEH 40 PN 10 (talohaara)	60	mtr
53100	Sulkuventtiilit (runko)	1	kpl
53100	Sulkuventtiilit (talo)	3	kpl
53200	Vesipositit	1	kpl
53400	Ilmanpoistoventtiili jätevedelle	1	kpl

Johtolinja 1.0 - 1.06, 1.01 - 1.010 - 1.011, 1.03 - 1030

Litt.	Kustannusten laatu	Määrä	Yksikkö
18000	Alustavat työt (mittaus ja raivaus), pituus kiinteistökaivolle asti	885	mtr
31000	Maankaivu tukemattomasta kaivannosta	2620	m3ktr
32110	Kallion leikkaus massat penkereeseen tai läjitykseen < 1 m	65	m2tr
32120	Kallion leikkaus massat penkereeseen tai läjitykseen	65	m3ktr
35200	Tasauskerros	117	m3ktr
35300	Alkutäyttö	380	m3rtr
35500	Lopputäyttö	2120	m3rtr
41000	Jätevesiviemärin muoviputket PEH 63 PN 10	760	mtr
48000	Jätevedenpumppaamot (kiinteistö)	8	kpl
53100	Sulkuventtiilit (runko)	1	kpl
53100	Sulkuventtiilit (talo)	8	kpl

Korsholm kommun

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Västerhankmo, Skede 3

Mängdförtäckning

Vattenförsörjning

ÖVERSÄTTNING

Ledningslinjen 0.0 - 4.0, 2.0 - 2.00, 3.0 - 3.00

Litt.	Bekostnad	Volym	Enhet
18000	Preliminär arbeten (mätning och röjning), längden till fastighetsbrunn	770	mtr
31000	Grävarbeten	2530	m3ktr
32110	Bergschaktning till bankning < 1 m.	62	m2tr
32120	Bergschaktning till bankning	62	m3ktr
35200	Utjämningskikt	120	m3ktr
35300	Kringfyllning	390	m3rtr
35500	Slutfyllnad	2020	m3rtr
41000	Avloppsrör P 160	6	mtr
41000	Tryckavloppsrör PEH 63 PN 10	1280	mtr
48000	Avloppspumpstationer (linje)	1	stk
48000	Avloppspumpstationer (fastighet)	3	stk
51100	Vattenledningsrör PEH 40 PN 10	60	mtr
53100	Avstängningsventil för linje	1	stk
53100	Avstängningsventil för byggnad	3	stk
53200	Vattenpost	1	stk
53400	Avluftningsventil för tryckavlopp	1	stk

Ledningslinjen 1.0 - 1.06, 1.01 - 1.010 - 1.011, 1.03 - 1030

Litt.	Bekostnad	Volym	Enhet
18000	Preliminär arbeten (mätning och röjning), längden till fastighetsbrunn	885	mtr
31000	Grävarbeten	2620	m3ktr
32110	Bergschaktning till bankning < 1 m.	65	m2tr
32120	Bergschaktning till bankning	65	m3ktr
35200	Utjämningskikt	117	m3ktr
35300	Kringfyllning	380	m3rtr
35500	Slutfyllnad	2120	m3rtr
41000	Tryckavloppsrör PEH 63 PN 10	760	mtr
48000	Avloppspumpstationer (fastighet)	8	stk
53100	Avstängningsventil för linje	1	stk
53100	Avstängningsventil för byggnad	8	stk