

MÄNGDFÖRTECKNING		projekt:	Västertolf			
Uppgjord av: Patrik Rodas		datum:	20.01.2023			
KORSHOLMS KOMMUN, VATTENTJÄNSTVERKET						
Benämning	mängd	enhet	anmärkning			
Etablering/avetablering	1	st				
Kanalarbeten	1197+45	m	huvudlinjerna			
- schakt, återfyllning och komprimering	3781+143	m3ktr	huvudlinjerna			
- torrläggning	1	st				
- efterputsningsarbeten	1	st				
- överskottsmassor, lastning, transp och jämning	11-12	km	Jorddump på industriområde Vikby 1			
- trafikarrangemang	1	st				
- korsning med utfall	-	st				
- korsning med grusvägar och infarter	3-4	st				
- korsning med dräneringsrör mm (entr. reparerar alla korsningar med rör)	?	st				
Sprängning						
- kanalsprängning	150	m3ktr/m2tr				
- stenar > 2m3	250	m3ktr				
- fastighetsgranskningar och vibrationsmätningar	vid behov					
Grundförstärkning	30	m				
- filterduk N3, 2,5m2/m						
- krossgrus #0-100, 400 mm						
Plåtprofil	-	m				
Filterduk N3 i kanalbotten (normal kanal)	-	m	kanalbredd			
Utjämningssskikt KaM #0-16mm	185+7	m3rtr	huvudlinjerna			
Kringfyllning KaM #0-16mm	547+15	m3rtr	huvudlinjerna			
- inklusive komprimering						
Isolering av rör i kanal	60	m	kanal, byggherren anskaffar entr. monterar			
Rör, brunnar och ventiler etc.						
- avloppsrör 315	-	m				
- avloppsrör 250	-	m				
- avloppsrör 200	-	m				
- avloppsrör 160	-	m				
- avloppsrör 110	-	m				
- tryckavlopp 63	295	m	beställaren anskaffar			
- avloppsbrunnar enligt brunnsförteckning	-	st				
- betongring Ø1000 +underlag	1	st	entreprenören anskaffar			
- betongring Ø800 +underlag+lock	1	st	entreprenören anskaffar			
- vattenledning 40	40	m	beställaren anskaffar			
- vattenledning 63	220	m	beställaren anskaffar			
- ventil 40	5	st	beställaren anskaffar			
- ventil 63	2	st	beställaren anskaffar			
- ventil 90	1	st	beställaren anskaffar			
- ventil 110	4	st	beställaren anskaffar			
PAVE 1100 avluftningsventilbrunn	1	st	beställaren anskaffar, entr. monterar			
Anslutningar mm.						
- vattenledningsanslutning till bef.ledning (beställaren utför koppl. Arb)	3	st				
- fastigheternas anslutning till ny ledning (beställaren utför koppl. Arb)	19	st	entreprenören gräver/fyller/hjälparbeten			
- tryckavloppets anslutning till bef. Brunn	1	st	entreprenören ansluter			
Övrigt						
- entreprenören skaffar nödvändiga uppgifter angående långsgående- och korsande hinder (kablar, v-ledningar etc.)						
- entreprenören begär lov att använda privata vägar och områden						
Denna mängdförteckning är inte bindande för beställaren. Entreprenören skall i sin offert även beakta sådant arbete som inte finns listat i denna förteckning.						