TARVIKE	YKSIKKÖ	MÄÄRÄ	HINTA €	HUOM.
Mustasaarentie/Korsholmsvägen 119-230				
Metallipylväs 10MP10JÄ RAL7024	kpl	34		
Metallipylväs 10MP10JÄ RAL7024, läpivienti + TET-tiiviste	kpl	1		
Jalusta SJ-4/1500	kpl	35		
Val. esim. BGP292 T25 1xLED180-CLO-4S/740 DM31 (110W), RAL7024	kpl	7		
Val. esim. BGP293 T25 1xLED119-CLO-4S/740 DW52 (68W), RAL7024	kpl	26		
Val. esim. BGP293 T25 1xLED130-CLO-4S/740 DW52 (75W), RAL7024	kpl	2		
Maadoitus	kpl	11		
Suojaputki M110lkB	m	1710		
Suojaputki M110lkA	m	204		
MMJ 3x2,5S	m	385		
Kytkentäkaluste LCK4-16-06A	kpl	36		
AXMK 4x25S	m	2070		
AMCMK 4x25+16	m	65		
MCMK 4x6+6	m	20		
Kaapelijatko	kpl	3		
Nyk. valaistuksen purku	kpl	64		
Nyk. nopeusnäytön siirto	kpl	1		

Huom. Määräluettelo vain urakkalaskentaa varten, ei tilaajaa sitova

Mustasaaren valaistuksien saneeraus 2025, Mustasaari

VALAISTUSSUUNNITELMA
MÄÄRÄLUETTELO

Tark.

Hyv.

SSR VALAISTUS

KORSHOLM MUSTASAARI

Suunn. 31.1.2025 J-M Posti

Tark. T. Posti

Sivu

1/3

PIIR. NRO

R11/11

MUUTOS	TEHNYT	TARK.

TARVIKE	YKSIKKÖ	MÄÄRÄ	HINTA €	HUOM.
Vanha Karperöntie 1-60 ja Siirintie 1-8				
Metallipylväs 8MP10JÄ	kpl	24		
Jalusta SJR-3	kpl	24		
Val. esim. BGP292 T25 1xLED60-CLO-4S/740 DM32 (36W)	kpl	25		
Maadoitus	kpl	2		
MMJ 3x2,5S	m	216		
Kytkentäkaluste LCK4-16-06A	kpl	24		
Kaapelijatko	m	1		
Keskus VBC1.1:7	kpl	1		
Nyk. valaistuksen purku	kpl	25		
Nyk. puupylväskeskuksen purku	kpl	1		
Nyk. valaisimen vaihtotyö	kpl	1		

Huom. Määräluettelo vain urakkalaskentaa varten, ei tilaajaa sitova

Mustasaaren valaistuksien saneeraus 2025, Mustasaari

VALAISTUSSUUNNITELMA
MÄÄRÄLUETTELO

Tark.

Hyv.

SSR VALAISTUS

KORSHOLM MUSTASAARI

Suunn. 31.1.2025 J-M Posti

Tark. T. Posti

MUUTOS	TEHNYT	TARK.

Sivu

2/3

PIIR. NRO

R11/11

TARVIKE	YKSIKKÖ	MÄÄRÄ	HINTA €	HUOM.
Pt 17621 Rimalintie/Rimalvägen				
Puupylväs 211TU ilma	kpl	14		
Jalusta SJP-5/1800	kpl	14		
Varsi 10TV30	kpl	14		
Val. esim. BGP292 T25 1xLED80-CLO-4S/740 DN26 48W	kpl	14		
Maadoitus	kpl	3		
Suojaputki M110lkB	m	62		
MPK 3x2,5S	m	35		
Kytkentäkaluste 3 x EP95-13	kpl	14		
AMKA 3x25+35	m	770		
AMCMK 3x25+16	m	85		
Harus	kpl	3		
Nyk. haruksen purku	kpl	2		

Huom. Määräluettelo vain urakkalaskenaa varten, ei tilaajaa sitova

Mustasaaren valaistuksien saneeraus 2025, Mustasaari

VALAISTUSSUUNNITELMA
MÄÄRÄLUETTELO

Tark.

Hyv.

SSR VALAISTUS

KORSHOLM MUSTASAARI

Suunn. 31.1.2025 J-M Posti

Tark. T. Posti

Sivu

3/3

PIIR. NRO

R11/11

MUUTOS	TEHNYT	TARK.